Numer zapytania	Z39/4/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na wykonanie połączenia ciągłego dwóch części wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy układem SZR i zabezpieczeniem głównym w szafie rozdzielni RH z wykorzystaniem istniejącego kabla w budynku Hotelu*** NAT Ustroń [DZ/1301/69/21]
Kupiec prowadzący:	Helizanowicz, Barbara
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-10-26 14:11:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-10-26 14:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-11-04 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-11-03 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – jedna z największych polskich sieci Hoteli i Ośrodków Wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT zaprasza do złożenia Oferty na wykonanie połączenia ciągłego dwóch części wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy układem SZR i zabezpieczeniem głównym w szafie rozdzielni RH z wykorzystaniem istniejącego kabla w budynku Hotelu*** NAT Ustroń przy ul. Szpitalnej 88 w Ustroniu.

Do zadań wybranego wykonawcy będzie należało między innymi:

1. w zakresie przygotowania i realizacji prac oraz dostaw:

   - zamówienie, dostawa i rozładunek kompletu niezbędnych materiałów i elementów do miejsca wbudowania,

   - odłączenie zasilania obiektu za układem pomiarowym,

   - odłączenie opracowywanego kabla oraz zdemontowanie w pomieszczeniu przyłącza energii elektrycznej starej stalowej szafy rozdzielni (obecnie „łącznik”),

   - dostosowanie długości odcinków kabla do połączenia i umocowanie na ścianie w miejscu po zdemontowanej szafie,

   - połączenie odcinków kabla 5x120 mm2 i zamocowanie na ścianie,

   - wykonanie pozostałych prac wynikających technologii zamawianych robót, Warunków wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, Warunków BHP z uwzględnieniem miejsca i okresu wykonywania prac,

   - wywiezieniu i zagospodarowaniu zdemontowanych elementów i odpadów z wykonanych prac.

1. wykonanie pomiarów mufowanego kabla po zakończeniu prac.
2. aktualizacja dokumentacji na poziomie schematu instalacji elektrycznych w obrębie: układ pomiarowy zasilania, SZR, opracowywany kabel WLZ i pierwsza przyłączana do niego rozdzielnia,
3. udział odbiorach robót.

Wykonawca udzieli gwarancji za wady wykonanych robót budowlanych na okres 36 miesięcy. Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego nastąpi od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zawartej umowy.

Inne wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca winien być uprawniony do montażu i uruchomienia, a także obsługi gwarancyjnej urządzeń i instalacji elementów będących przedmiotem usług.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wszystkie osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji robót posiadać powinny odpowiednie uprawnienia, w tym do kierowania, nadzorowania i prowadzenia robót budowlanych.
3. Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem postępowania na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenia oględzin nieruchomości i infrastruktury technicznej, w której prowadzone będą przedmiotowe roboty przed złożeniem oferty. Fakt ten powinien zostać potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nie dokonania oględzin jak również nie sprawdzenia obmiarów robót i jego zakresu Oferent nie może w przyszłości wywodzić skutków prawnych i powoływać się na brak wiedzy w przedmiotowym zakresie.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zamówienie - wzór.pdf
2.	Zapytanie ofertowe - linia zasilająca.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie połączenia ciągłego dwóch części wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy układem SZR i zabezpieczeniem głównym w szafie rozdzielni RH z wykorzystaniem istniejącego kabla w budynku Hotelu*** Ustroń		1	szt.	INSTALACJE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji Zamówienia: Hotel*** NAT Ustroń przy ul. Szpitalnej 88 w Ustroniu
3.	Gwarancji za wady wykonanych robót budowlanych na okres 36 miesięcy
4.	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek
5.	Odpowiedni potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wszystkie osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji robót posiadać powinny odpowiednie uprawnienia, w tym do kierowania, nadzorowania i prowadzenia robót budowlanych.
6.	Aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem postępowania na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
7.	Przeprowadzenie oględzin nieruchomości i infrastruktury technicznej/Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin nieruchomości i infrastruktury technicznej
8.	Wiedza i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania.
9.	Uprawnienia do montażu i uruchomienia, a także obsługi gwarancyjnej urządzeń i instalacji elementów będących przedmiotem usług.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie